



**Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro;
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attività formative.**

**PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
2014/2020) ASSE 5 -OBIETTIVO 5.2 - AZIONE 5.2.3 (ex art 15 comma 2 della L.R.
3/2016) - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI
DELL'ART. 15, COMMA II, DELLA L.R. 17/03/2016 N. 3 E DEL COMUNICATO PROT.
N. 25669 DEL 30/08/2023.**



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
(Città Metropolitana di Messina)

PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI
PROGETTO ESECUTIVO (Art. 41 comma 8 Parte IV D.L.gs 36/2023 - All. 1.7 Sezione III Art. 22)

Intervento:

***"Lavori di manutenzione straordinaria all'interno del parco sub-urbano e delle
strutture annesse in località Piano Collura - Monterotondo"***

Titolo Elaborato:

Analisi prezzi - Elenco prezzi

Numero Elaborato:

C.02

Data:

09/07/2024

Aggiornamento 19/09/2024

Scala:

Il Progettista:

Arch. Piero Lipari

Committente:

Comune di Castell'Umberto
Via Garibaldi 27, 98070 Castell'Umberto (Me)

Il RUP:

Geom. Luigi Pruiti Ciarello

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.01	<p>Dismissione di recinzioni esistenti, o in legno o in metallo, mediante rimozione dei montanti da testa muro esistente o su terreno, per campate comprensive di eventuali elementi ob ... eso l'allontanamento del materiale dal luogo di dismissione, il carico su mezzo, iltrasporto e gli oneri di conferimento</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Incidenza trasporto m</p> <p>(L) oneri smaltimento m</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>3,00</p> <p>4,00</p>	<p>3,00</p> <p>4,00</p>	
	Sommano euro			7,00	
	Percentuale +/- sul totale analisi 15% euro			1,05	
	TOTALE euro / m			8,05	
Nr. 2 AP.02	<p>Realizzazione di Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati trattati con impregnante, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, di ... attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Pali di castagno diametro 10/12 cm m</p> <p>(L) Pali di castagno diametro 8/10 cm m</p> <p>(L) staffa di fissaggio a bicchiere cadauno</p> <p>(L) elementi in acciaio assemblaggio paletti m</p> <p>(L) impregnante - Consumo 10 mq/L m</p>	<p>2,000</p> <p>2,100</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>6,00</p> <p>5,00</p> <p>20,00</p> <p>5,00</p> <p>2,00</p>	<p>12,00</p> <p>10,50</p> <p>20,00</p> <p>5,00</p> <p>2,00</p>	
	Sommano euro			49,50	
	Percentuale +/- sul totale analisi 15% euro			7,43	
	TOTALE euro / m			56,93	
Nr. 3 AP.03	<p>Recinzione con rete metallica zincata altezza cm 150 di colore verde a maglia sciolta posta in opera su paletti metallici a zincati a T da 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad i ... dine di filo spinato in testa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Paletti metallici a T Kg/m</p> <p>(L) Saetta a T zincata h=1,75 cadauno</p> <p>(L) Rete metallica acciaio zincata h= 1,50 m (qt=1,50*1) m2/m</p> <p>(L) Filo zincato m</p> <p>(L) filo spinato m</p> <p>(L) staffa fissaggio cordolo m</p>	<p>1,750</p> <p>0,350</p> <p>1,500</p> <p>3,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>4,00</p> <p>7,00</p> <p>4,00</p> <p>0,15</p> <p>0,35</p> <p>3,00</p>	<p>7,00</p> <p>2,45</p> <p>6,00</p> <p>0,45</p> <p>0,35</p> <p>3,00</p>	
	Sommano euro			19,25	
	Percentuale +/- sul totale analisi 15% euro			2,89	
	TOTALE euro / m			22,14	
Nr. 4 AP.04	<p>Copertina in lastre di pietra arenaria dello spessore di 3 cm e larghezza 50 cm collocata con idonea malta a formare un piano regolare e planare</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) lastra in pietra arenaria Sp 3 cm larga 50 cm m</p> <p>(L) malta cementizia 01M0002 m3</p>	<p>1,000</p> <p>0,005</p>	<p>63,00</p> <p>144,23</p>	<p>63,00</p> <p>0,72</p>	
	Sommano euro			63,72	
	Percentuale +/- sul totale analisi 15% euro			9,56	
	TOTALE euro / m			73,28	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
	<p data-bbox="215 311 368 336">Data, 19/09/2024</p> <p data-bbox="580 362 678 387" style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 450 849 472"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 486 849 508"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 521 849 544"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 557 849 580"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 593 849 616"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 629 849 651"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 665 849 687"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 701 849 723"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 736 849 759"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 772 849 795"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 808 849 831"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 844 849 866"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 880 849 902"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 916 849 938"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 952 849 974"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 987 849 1010"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1023 849 1046"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1059 849 1081"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1095 849 1117"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1131 849 1153"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1167 849 1189"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1202 849 1225"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1238 849 1261"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1274 849 1296"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1310 849 1332"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1346 849 1368"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1382 849 1404"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1417 849 1440"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1453 849 1476"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1489 849 1512"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1525 849 1547"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1561 849 1583"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1597 849 1619"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1632 849 1655"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1668 849 1691"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1704 849 1727"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1740 849 1762"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1776 849 1798"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1812 849 1834"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1848 849 1870"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1883 849 1906"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1919 849 1942"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1955 849 1977"> </p> </div> <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 5px;"> <p data-bbox="411 1991 849 2013"> </p> </div>				
A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	<p style="text-align: center;"><u>ELENCO DEI PREZZI</u></p> <p style="text-align: center;">DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO</p>	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP.01	Dismissione di recinzioni esistenti, o in legno o in metallo, mediante rimozione dei montanti da testa muro esistente o su terreno, per campate comprensive di eventuali elementi obliqui e corrimano orizzontale, rete metallica e compreso l'allontanamento del materiale dal luogo di dismissione, il carico su mezzo, ultrasporto e gli oneri di conferimento euro (otto/05)	m	8,05
Nr. 2 AP.02	Realizzazione di Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati trattati con impregnante, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,80 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, staffa fissaggio bicchiere per palo da 10/12 cm, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata euro (cinquantasei/93)	m	56,93
Nr. 3 AP.03	Recinzione con rete metallica zincata altezza cm 150 di colore verde a maglia sciolta posta in opera su paletti metallici a zincati a T da 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 1,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe di fissaggio al cordolo, n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura e saette di irrigidimento zincate a T da 30mm accoppiate, nr 1 ordine di filo spinato in testa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/14)	m	22,14
Nr. 4 AP.04	Copertina in lastre di pietra arenaria dello spessore di 3 cm e larghezza 50 cm collocata con idonea malta a formare un piano regolare e planare euro (settantatre/28)	m	73,28
Nr. 5 SIC24_01.01 .09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici euro (dieci/10)	m³	10,10
Nr. 6 SIC24_02.04 .02	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sessantauno/41)	m²	61,41
Nr. 7 SIC24_03.01 .01.008	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori edili con C 20/25 euro (centosessantadue/01)	m³	162,01
Nr. 8 SIC24_03.01 .02.009	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30 euro (centosessantadue/56)	m³	162,56
Nr. 9 SIC24_03.02 .03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (ventitre/63)	m²	23,63
Nr. 10 SIC24_03.02 .04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 11 SIC24_05.01 .12.002	Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiaccia, compreso il livellamento del sottofondo, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dello		

